

## ÅTERSTÄLLNING PÅ TOMT INOM TÄTORT OCH LANDSBYGD

I avtalet är det återställning med befintliga massor som ingår.

### Förtydligande beroende på olika sorters underlag:

Grönytor:	Grovåterställning med befintliga massor (gräsfrö, matjord ingår ej).
Plattor/Stensättning:	Efter grävning läggs befintligt grus tillbaka. Plattor/sten återläggs ej.
Grus:	Grovåterställning med befintliga massor.
Asfalt:	Schaktbredden (ca 50 cm ) återställs med ny asfalt.
Naturmark:	Grovåterställning med befintliga massor.
Kantsten/Murar:	Vi trycker dukten under befintliga murar och kantsten.
Betong:	Vi avstår helt från att lägga dukt i betong.